

Obra: Leiria

Proposta nº. 166-283117

Data: 26-10-2017

Para

D. Diana Rodrigues

Leiria

| Art.º    | Designação dos trabalhos  | Un  | Quant. | P. Unitário | P. Total | Total Capítulos |
|----------|---|-----|--------|-------------|----------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Demolição / Construção</b>   |     |        |             |          |                 |
| 1.1      | Demolição de paredes existentes e transporte de entulhos a vazadouro. (Wc - Zona do lavatório)  |     |        |             |          |                 |
| 1.2      | Abertura e fecho de roços para colocação de tubagem / esgoto nas bases de duche.  |     |        |             |          |                 |
| 1.3      | Remoção de lavatório existente. (Será reaproveitado)  |     |        |             |          |                 |
| 1.4      | Remoção de rodapé existente. (Apenas na zona onde será colocado o pavimento)  |     |        |             |          |                 |
| 1.5      | Teto falso em placas de gesso cartonado Ba 13 Wa (Hidrófugo), pintado a tinta plástica branco mate. (Balneário)   |     |        |             |          |                 |
| 1.6      | Divisórias em placas de gesso cartonado Ba 13 Std, pintadas a tinta plástica branco mate.   |     |        |             |          |                 |
| 1.7      | Divisórias em placas de gesso cartonado Ba 13 Std, <b>isoladas no interior com lâ mineral</b> , pintadas a tinta plástica branco mate. (Entre estúdio e sala 1) |     |        |             |          |                 |
| 1.8      | Divisórias em placas de gesso cartonado Ba 13 Wa (Hidrófugo). (Balneários)  |     |        |             |          |                 |
| 1.9      | Revestimento de parede com placas de gesso cartonado Ba 13 Std, pintadas a tinta plástica branco mate. (Estúdio)  |     |        |             |          |                 |
| 1.10     | Vão de porta completo, cor madeira c/ 800x2000.   | un. | 4,00   |             |          |                 |
| 1.11     | Porta em vidro fosco. (Balneários).   | un. | 2,00   |             |          |                 |
| 1.12     | Pintura de paredes e tetos existentes com tinta plástica branco mate.   |     |        |             |          |                 |
| 1.13     | Pintura de porta e aro. (Wc existente)  | un. | 1,00   |             |          |                 |
| 1.14     | Espelho c/ 3000x2000, colado diretamente à parede. (Estúdio)  | un. | 2,00   |             |          |                 |
| 1.15     | Espelho c/ 1500x800, colado diretamente à parede. (Balneário)   | un. | 1,00   |             |          |                 |
| 1.16     | Calha técnica Efapel.   |     |        |             |          |                 |
| 1.17     | Tomadas 230V.   | un. | 7,00   |             |          |                 |
| 1.18     | Computadores.   | un. | 4,00   |             |          |                 |

Obra: Leiria

Proposta nº. 166-283117

Data: 26-10-2017

Para

D. Diana Rodrigues

Leiria

| Art.º | Designação dos trabalhos                    | Un  | Quant. | P. Unitário | P. Total | Total Capítulos    |
|-------|---|-----|--------|-------------|----------|--------------------|
| 1.19  | Pontos de luz no tecto. (Com calha técnica) | un. | 5,00   |             |          |                    |
| 1.20  | Projetores quadrados LED 6W. (Balneários)   | un. | 6,00   |             |          |                    |
|       |   |     |        |             |          | <b>10.111,00 €</b> |

## 2 Balneário / Canalização

|      |   |     |      |  |  |  |
|------|---|-----|------|--|--|--|
| 2.1  | Passagem de tubagem de <b>água fria</b> / esgoto. (Lavatório Sala 1)  |     |      |  |  |  |
| 2.2  | Passagem de tubagem de <b>água fria / quente</b> e esgoto. (Bases de duche) - Esgoto ligado ao lavaóio existente. |     |      |  |  |  |
| 2.3  | Recolocação de lavatório e torneira existente. (Sala 1)   |     |      |  |  |  |
| 2.4  | Termoacumulador 100L.   | un. | 1,00 |  |  |  |
| 2.5  | Revestimento de paredes com cerâmico Recer Confort c/ 250x400 G1166.  |     |      |  |  |  |
| 2.6  | Pavimento cerâmico idêntico ao existente. (Apenas na zona dos roços).   |     |      |  |  |  |
| 2.7  | Base de duche Roca Stonex c/ 800x800x26, com válvula de descarga.   | un. | 2,00 |  |  |  |
| 2.8  | Misturadora L20 para duche com chuveiro de mão, flexível de 1,50 m e suporte articulado.                          | un. | 2,00 |  |  |  |
| 2.9  | Bancada em pedra tipo Stone de 20mm, com lavatório de pousar tipo Cubic 60, com sifão e válvula click.            | un. | 1,00 |  |  |  |
| 2.10 | Misturadora L20, cano médio, para lavatório.  | un. | 1,00 |  |  |  |

**4.236,00 €**

## 3 Pavimento

|     |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 3.1 | Pavimento flutuante melaminico AC4 de 7mm, com rodapé em casquinha folheada a PVC. (Estúdio, sala 1 e recepção) |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|

**1.732,00 €**

Obra: Leiria

Proposta nº. 166-283117

Data: 26-10-2017

Para

D. Diana Rodrigues

Leiria

| Art.º | Designação dos trabalhos | Un | Quant. | P. Unitário | P. Total | Total Capítulos |
|-------|--------------------------|----|--------|-------------|----------|-----------------|
|-------|--------------------------|----|--------|-------------|----------|-----------------|

**4 Estores / Peliculas**

4.1 Estores de rolo modelo Aldis, sistema corrente refª Lunas cor a definir.

4.1.1 c/ 2600 x 2000 alt. un. 3,00

4.2 Estores de rolo modelo Aldis, sistema corrente refª Karia, cor a definir.

4.2.1 c/ 2600 x 2000 alt. (Balneário) un. 1,00

4.3 Aplicação de película vinilica autocolante. **(Imagem a fornecer pelo cliente)**

**1.263,00 €**

**Valor total**

**17.342,00 €**


IVA - AUTOLIQUIDAÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

40% com adjudicação da obra.

Restante contra entrega da fatura no final da obra.

Atentamente

  
**Omicom**  
tectos e interiores, lda.  
A GERENCIA