

REPARAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL



MAPA RESUMO

Ref: 39/2026

Data: 31/03/2026

Resumo - Summary

Art	Descrição - Description	P total - Total amount
1.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	5 550,00 €
2.0	ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO E ALVENARIAS	9 500,00 €
3.0	ACABAMENTOS	13 600,00 €
4.0	CAIXILHARIAS / CARPINTARIAS	21 300,00 €
5.0	INFRAESTRUTURAS	12 500,00 €
	TOTAL	62 450,00 €
A este valor acresce IVA á taxa legal		

Lista de preços unitários

Art	Descrição	Un	Quant	P unit	P total
1.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				5 550,00 €
1.1	ESTALEIRO				
1.1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro para a execução da empreitada, incluindo vedação do espaço da obra, colocação de placa identificativa, remoção da vedação existente e demais trabalhos preparatórios necessários, de acordo com os pormenores.	vg	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
1.2	DEMOLIÇÕES				
1.2.1	Remoção de todas as paredes, tetos e pavimentos incompatíveis com a execução dos trabalhos, incluindo seu transporte a vazadouro	un	1,00	2 650,00 €	2 650,00 €
1.2.2	Remoção das caixilharias e carpintarias, que se encontra danificada, incluindo seu transporte a vazadouro	vg	1,00	1 650,00 €	1 650,00 €
2.0	ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO E ALVENARIAS				9 500,00 €
2.1	Execução de fundações e pilares em betão armado, incluindo abertura de fundação para ligação à estrutura, selagem de varões de espera, armação, cofragem, betonagem e descofragem dos pilares.	vg	1,00	6 900,00 €	6 900,00 €
2.2	Fechamento de vãos com alvenarias de tijolo, incluindo o seu revestimento pelo exterior, nas zonas da nova caixilharia	vg	1,00	2 600,00 €	2 600,00 €
3.0	ACABAMENTOS				13 600,00 €
3.1	Execução de acabamentos de pavimentos interiores, revestimento de paredes e colocação de tetos em toda a zona intervencionada no interior.	vg	1,00	13 600,00 €	13 600,00 €
4.0	CAIXILHARIAS / CARPINTARIAS				21 300,00 €

REPARAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL**Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela**

Ref: 39/2026

Data: 31/03/2026

Lista de preços unitários

Art	Descrição	Un	Quant	P unit	P total
4.1	Fornecimento e colocação de novas caixilharias na envolvente do centro de operações, semelhantes às existentes, incluindo soleiras e peitoris e todos os acessórios necessários	un	1,00	16 500,00 €	16 500,00 €
4.2	Fornecimento e colocação de novas carpintarias no interior do centro de operações, semelhantes às existentes, todos os acessórios necessários	un	1,00	4 800,00 €	4 800,00 €
5.0	INFRAESTRUTURAS				12 500,00 €
4.1	Execução de rede elétrica de iluminação e tomadas, incluindo quadro elétrico, bem como toda a redes de telecomunicações, de forma a servir todo o espaço do centro de operações	vg	1,00	12 500,00 €	12 500,00 €
TOTAL					62 450,00 €
A este valor acresce IVA á taxa legal					