

MUNICÍPIO DE OURÉM

Divisão de Projetos Técnicos

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA DEPRESSÃO KRISTIN

REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN NA ESCOLA BÁSICA DE FREIXIANDA, CONCELHO EM OURÉM

Nº do artigo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	Estaleiro				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de gestão de R.C.D. nos termos do Dec. Lei nº 46/08 de 12 de Março, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, fornecimento e colocação de placa identificativa da obra.	vg	1	10 000,00	10 000,00
2	Trabalhos EB 23				
2.1	Reparação e/ou substituição de painel de rede existente em malha de aço, com as dimensões 2,60mx2,20m, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e equipamentos necessários.	m	340	150,00	51 000,00
2.2	Reparação e/ou reconstrução de pilares de betão existentes para fixação da vedação exterior de todo o recinto escolar, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.	un	140	120,00	16 800,00
2.3	Remoção e substituição de vedação de rede existente no campo de jogos, com estrutura metálica em tubo com 0,50 diâmetro, e altura média de 4,50m, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e equipamentos necessários.	m	75	120,00	9 000,00
2.4	4 Fornecimento e aplicação de cobertura tradicional constituída por lona impermeável em PVC, de 680g/m ² , e resistente aos raios ultravioletas, ilhós em aço para fixação à estrutura em aço galvanizado, cor e definir, com as dimensões 8,00mx5,00m. Inclui fornecimento, montagem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Modelo igual ou equivalente a o anteriormente existente).	m ²	2	2 250,00	4 500,00
2.5	Substituição total da cobertura de telha, ripado, estrutura do edifício principal e anexo, com telha cerâmica e respetivo isolamento, com todos os trabalhos e equipamentos necessários.	m ²	1450	120,00	174 000,00
2.6	Substituição de painéis tipo sandwich e respetivo isolamento	vg	1	3 700,00	3 700,00
2.7	Substituição de impermeabilização em cobertura plana e respetivo isolamento	vg	1	7 800,00	7 800,00
2.8	Reposição de áreas verdes incluindo a plantação de espécies arbóreas e arbustivas	m ²	1850	45,00	83 250,00
TOTAL (valores s/ IVA)					360 050,00