

Exmo. Senhor

Almeida Lopes

**Bombeiros Voluntários de Leiria**

V/ Ref.

Data

N/ Refª  
ORÇ/080/26

Data  
20/02/2026

Carta Registada

c/ A.R.

**Obra:** Instalações dos Bombeiros voluntários de Leiria\_ Remoção e substituição de cobertura + estrutura

Exmo Senhor,

Conforme solicitado, em anexo enviamos o nosso orçamento para a obra supracitada.

A n/ proposta rege-se pelos seguintes documentos:


1. N/ Orçamento refª ORÇ/080/26 – 1 página
2. Condições Gerais de Venda – 2 páginas

Disponível para qualquer esclarecimento que julguem necessário, e, sem mais de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

**De V. Ex.as,  
Atentamente,**

Nuno Fernandes - DO  
NJL – Indústrias metalúrgicas

NJL.062.00

Local: Leiria		Quant.	UN	Valor Unit. (euros)	Valores Globais (euros)
Obra: Instalações dos Bombeiros voluntários de Leiria_ Remoção e substituição de cobertura + estrutura	Art. Descrição				
<b>REVESTIMENTOS</b>					
1.1	Serviço de desmontagem de cobertura existente . NOTA: Recolha de estrutura danificada e revestimentos da responsabilidade do cliente )	1,00	vg	5 100,00 €	5 100,00 €
<b>2 ESTRUTURA METALICA</b>					
2.1	Fornecimento e execução de estrutura metálica: Edifício c/ 13,70mx19,00m. Criação de 3 novas asnas em treliça, para suporte de nova cobertura. Solução composta por perfis laminados a quente S275JR + aplicação de madres de cobertura. Considerado o seguinte tratamento superficial na estrutura: Pintura C3 constituído por: (decapagem ao grau Sa2 1/2, primário 75µm e aplicação de 1 de mão acabamento 50µm RAL Standard, excepto as madres de cobertura e de fachada que são em aço galvanizado) e montagem de estrutura formada por perfis metálicos, em aço S275JR, incluindo parafusaria zincada classe 8.8, todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, conforme vossas indicações respeitando a estrutura existente. NOTA: Solução Estrutural NJL.	1,00	vg	30 956,00 €	30 956,00 €
					
<b>3 COBERTURA</b>					
3.1	Fornecimento e aplicação de cobertura: Constituída por painel de sandwich de cobertura de 5 ondas ( PIR Bs2d0 ) c/ 50mm de espessura. Incluindo remates e aplicação demais elementos que garantam a impermeabilização da mesma.	244,00	ml	45,10 €	11 004,40 €
<b>4 CALEIRAS</b>					
4.1	Fornecimento e montagem de caleira dupla, em chapa Inox de 0,8 mm de espessura e chapa lacada de 1,00 mm no interior com desenvolvimento máximo de 750mm, incluindo isolamento em lã de rocha e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, Excluído tubos de queda e entrega até às caixas de esgoto.	26,20	ml	177,00 €	4 637,40 €
<b>5 PIATIBANDA</b>					
5.1	Fornecimento e aplicação de platibanda. Tido em conta criação de estrutura secundária ( solução em treliças em madres C200x3mm galvanizadas ) + revestimento interior e exterior em chapa metálica perfilada lacada c/ 0,6 mm de espessura, aplicada na vertical, ( solução c/ curvatura garantindo um afastamento de 0,35mm de fachada, aplicado em toda a área de platibanda. ( platibanda c/ 1,55 de altura )	64,20	ml	220,20 €	14 136,84 €
<b>Notas:</b> Dossier de Qualidade incluído ( Fabrico de estruturas de acordo com a classe de execução EXC2 ).  Quantidades a aferir com a expedição do material e/ou modelação final para efeitos de faturação. Montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento. Valores validos para a adjudicação total dos artigos, a alteração de quantidades automaticamente requer novo orçamento.					
<b>Exclusões:</b> Todos os trabalhos não mencionados quantitativa e / ou qualitativamente. Fornecimento/ aplicação de portões / portas / caixilharias / serralharias Outros materiais e/ou trabalhos não previstos. Trabalhos de eletricidade e de construção civil.					
<b>TOTAL</b>					<b>65 834,64 €</b>
Valor sem IVA (Iva a taxa legal)					
<b>Data: 20 de fevereiro de 2025</b>			<b>Responsável Orçamento: Miguel Ribeiro</b>		

### Condições Gerais de Venda:

1. Valor Global da n/ proposta de orçamento:  
Lista de preços Unitários anexa
2. IVA não incluído
3. Esta proposta de orçamento é válida por apenas 15 dias
4. O Prazo de garantia de todos os trabalhos é de acordo com a legislação em vigor
5. Para resolução de eventuais litígios, ambas as partes reconhecem expressamente que o lugar para o cumprimento das obrigações resultantes deste contrato é a sede da NJL
6. Condições de Pagamento: A acordar entre ambas as partes
7. Prazo de entrega: A acordar entre ambas as partes
8. Este orçamento foi elaborado c/ base em informações dadas por vós e solução **NJL**

### Descrição dos materiais considerados:

1. Conforme mapa quantidades em anexo.

### Observações:

1. Dossier de Qualidade incluído ( Fabrico de estruturas de acordo com a classe de execução EXC2 ).
2. Quantidades a aferir com a expedição do material e/ou modelação final para efeitos de faturação.
3. Montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento.
4. Valores validos para a adjudicação total dos artigos, a alteração de quantidades automaticamente requer novo orçamento.

### Segurança:

1. Se não existir manual/normas de segurança por parte do Empreiteiro Geral / Dono da Obra, a NJL põe em prática o n/ Manual de Segurança, para os funcionários da NJL e seus Sub Empreiteiros.

### Exclusões:

1. Todos os trabalhos não mencionados quantitativa e / ou qualitativamente.
2. Meios de elevação
3. Recolha de perfis danificados e revestimentos ( chapas de cobertura + estrutura danificada) .
4. Outros materiais e/ou trabalhos não previstos.
5. Trabalhos de eletricidade e de construção civil.

### Adjudicação:

1. Valor da Adjudicação: \_\_\_\_\_
2. Prazo para a realização dos trabalhos: \_\_\_\_\_
3. Observações: \_\_\_\_\_

Pela N.J.L.:

Pelo Cliente: