

## REPARAÇÕES DO QUARTEL E SEDE

---



### MAPA RESUMO

Ref: 12/2026

Data: 18/02/2026

#### Resumo - Summary

Art	Descrição - Description	P total - Total amount
1.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	35 002,20 €
2.0	EDIFÍCIO QUARTEL	45 690,20 €
3.0	EDIFÍCIO CAMARATAS	24 861,00 €
4.0	LAVANDARIA E SALAS ADJACENTES	91 850,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>197 403,40 €</b>

A este valor acresce IVA á taxa legal

**REPARAÇÕES DO QUARTEL E SEDE**
**Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela**
**Ref: 12/2026**
**Data: 18/02/2026**
**Lista de preços unitários**

Art	Descrição	Un	Quant	P unit	P total
<b>1.0</b>	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>				<b>35 002,20 €</b>
1.1	<b>TRABALHOS EM ALTURA</b>				
1.1.1	Utilização de equipamentos com meios elevatórios, para realização dos trabalhos de reparação de coberturas do quartel, nomeadamente utilização de plataformas elevatórias, devidamente certificadas, de forma a realizar-se os trabalhos dentro das normas de segurança exigidas. Inclui transporte do equipamentos ao local onde se irão realizar os trabalhos	vg	1,00	2 250,00 €	2 250,00 €
1.2	<b>EDIFÍCIO QUARTEL</b>				
1.2.1	Execução de trabalhos de remoção de estrutura de suporte de teto falso metálico exterior, na zona da entrada principal do quartel, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado	vg	1,00	550,00 €	550,00 €
1.2.2	Execução de trabalhos de remoção de rufos metálicos, existentes na cobertura do edifício, incluindo transporte e depósito de sobrantes em vazadouro autorizado	ml	155,50	16,00 €	2 488,00 €
1.2.3	Execução de remoção de rufos metálicos existentes na zona de esplanada, incluindo transporte e depósito em vazadouro autorizado	ml	10,20	16,00 €	163,20 €
1.2.4	Levantamento e colocação de nova caixilharia no edifício principal, semelhante à existente	vg	1,00	27 500,00 €	27 500,00 €
1.3	<b>EDIFÍCIO CAMARATAS</b>				
1.3.1	Execução de trabalhos de remoção de rufos metálicos danificados, incluindo transporte e depósito de sobrantes em vazadouro autorizado	ml	146,50	14,00 €	2 051,00 €
<b>2.0</b>	<b>EDIFÍCIO QUARTEL</b>				<b>45 690,20 €</b>

REPARAÇÕES DO QUARTEL E SEDE

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela

Ref: 12/2026

Data: 18/02/2026

Lista de preços unitários

Art	Descrição	Un	Quant	P unit	P total
2.1	Execução de reparação de estrutura de suporte de revestimento de cobertura em painel sandwich, incluindo reposicionamento de elementos estruturais que se encontram deslocados, levantamento e recolocação de chapa em painel sandwich e fornecimento e assentamento de perfis danificados, em todos os locais que se verifique necessário, e reforço de toda a estrutura para garantir a sua estabilidade. Inclui meios de elevação de elementos estruturais	m2	820,70	48,00 €	39 393,60 €
2.2	Fornecimento e assentamento de rufos metálicos, em chapa pré-lacada, na cor branco, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto acabamento	ml	155,50	38,00 €	5 909,00 €
2.3	Fornecimento e assentamento de rufos metálicos, em chapa pré-lacada, na cor cinza escuro, idêntico às caixilharias existentes, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto acabamento	ml	10,20	38,00 €	387,60 €
<b>3.0</b>	<b>EDIFÍCIO CAMARATAS</b>				<b>24 861,00 €</b>
3.1	Execução de reparação de estrutura de suporte de revestimento de cobertura em painel sandwich, incluindo reposicionamento de elementos estruturais que se encontram deslocados, levantamento e recolocação de chapa em painel sandwich e fornecimento e assentamento de perfis danificados, em todos os locais que se verifique necessário, e reforço de toda a estrutura para garantir a sua estabilidade. Inclui meios de elevação de elementos estruturais	m2	411,00	48,00 €	19 728,00 €
3.2	Fornecimento e assentamento de rufos metálicos, em chapa pré-lacada, na cor branco, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto acabamento	ml	73,50	38,00 €	2 793,00 €

**REPARAÇÕES DO QUARTEL E SEDE**
**Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela**
**Ref: 12/2026**
**Data: 18/02/2026**
**Lista de preços unitários**

Art	Descrição	Un	Quant	P unit	P total
3.3	Execução de reparações em paredes e tetos, do interior do edifício, em locais onde se verificou a infiltração de água vinda dos danos provocados nos rufos da cobertura, incluindo picagem de revestimentos, remoção de placas de tetos falsos em gesso cartonado, remoção de rodapés danificados, com posterior regularização de paredes picadas com argamassas idênticas á existente, placas de gesso cartonado em todos os locais onde foram retiradas, e colocação de novos rodapés nos locais onde foram removidos. Pintura de todas as áreas intervencionadas. Inclui fornecimento e aplicação de todos os materiais necessários ao correto acabamento das superfícies	vg	1,00	2 340,00 €	2 340,00 €
<b>4.0</b>	<b>LAVANDARIA E SALAS ADJACENTES</b>				<b>91 850,00 €</b>
4.1	Trabalhos de reparação e requalificação da zona de lavandaria, com remoção das coberturas, execução de nova estrutura em betão armado e cobertura em estrutura metálica.	un	1,00	33 600,00 €	33 600,00 €
4.2	Revestimento das salas de lavandaria e salas adjacentes, com execução de novas paredes, tetos e pavimentos. Colocação de caixilharia e carpintarias	un	1,00	45 500,00 €	45 500,00 €
4.3	Execução de novas infraestruturas de águas, eletricidade e esgotos para as salas	un	1,00	12 750,00 €	12 750,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>197 403,40 €</b>
<b>A este valor acresce IVA á taxa legal</b>					