

Estimativa de danos nos edifício paroquiais em Casal dos Bernardos (Quantidades aproximadas dos danos visíveis)

<p>Danos na cobertura da igreja : Cobertura da igreja danificada, bem como telhões arrancados, beirados partidos e caleiras danificadas ou falta delas.</p> <p>Necessário: Revisão da cobertura com substituição de telhas partidas (60m2), telhões novos(25ml), beirados novos (40 ml), telhas chumbadas em paredes (50)ml, andaimes de apoio à execução dos trabalhos (400m2), caleiras em zinco com 80cm de desenvolvimento (50ml). (revisão da totalidade da cobertura (1060m2)) rufos em zinco</p>	1	vg	32 000,00 €
<p>Danos no Interior da Igreja: Pinturas de paredes e tetos danificadas, pavimentos em madeira danificados, carpetes/alcatifas encharcados, rede elétrica com problemas, tetos em madeira encharcados. (ainda sem noção dos reais danos em algumas das situações.</p> <p>Necessário: Pinturas de paredes e tetos (1500 m2) tetos em madeira em pior estado (105 m2) pavimentos em madeira em pior estado (60 m2) revisão geral da rede elétrica e substituição de algumas luminárias</p>	1	vg	38 000,00 €
<p>Danos na Capela Mortuária: Porta principal com ferragens danificadas, iluminação danificada, paredes em gesso cartonado partidas e vergadas, teto falso danificado.</p> <p>Necessário: Revisão das ferragens da porta, execução de nova parede gesso cartonado(20m2) e reinstalação de porta em madeira, retificação de estrutura de teto falso 60x60 (40m2), substituição de placas de teto falso tonga (40m2), revisão da rede elétrica e substituição de algumas luminárias)</p>	1	vg	6 500,00 €
<p>Danos nos edifícios da quermesse e do bar: estores elétricos e cobertura desapareceram bem como estrutura, rede elétrica muito danificada.</p> <p>Necessário: coberturas e estrutura de suporte (100m2) estores completos (60m2), rede elétrica e luminárias.</p>	1	vg	18 500,00 €
<p>Danos na Casa paroquial: Cobertura muito danificada, sem telhões, sem beirados, com algumas ripas e asnas danificadas, pavimento interiores em madeira danificados, pinturas danificadas.</p> <p>Necessário: Substituição de asnas (1 un), substituição de ripa (10m2) substituição de telhas partidas (30m2) execução de beirado (46ml), colocação de telhões (32ml), revisão global da cobertura (140m2), andaimes para execução dos trabalhos (300m2) pinturas interiores (300m2), pavimentos em madeira (80m2), revisão da rede elétrica.</p>	1	vg	16 000,00 €
<p>Danos no salão paroquial: cobertura danificada, tetos falsos danificados, pinturas, telheiro destruído, sem painel da churrasqueira, rede elétrica sem segurança, portas em alumínio destruídas.</p> <p>Necessário: caleiras em tela (74 ml), (cobertura blocotelha (670m2), substituição de placas em teto falso 60x60 (200m2) pinturas (200 m2), telheiro na retaguarda (60m2), painel na churrasqueira (7 m2), porta/portão 3 unidades, revisão da rede elétrica e substituição de algumas luminárias.</p>	1	vg	150 000,00 €

TOTAL sem iva	261 000,00 €
----------------------	--------------